




THERMO PRO Z ZIEGEL-RAFFSTOREKASTEN

- Mit Neopor Isolierung, erfüllt die EnEV
- Aus voller massiver Ziegelschale
- Optimale Befestigung des Raffpaketes im Ziegel
- Raff-Paket verschwindet komplett im Innenraum des Kastens
- Schachttiefe 26,0 cm, Schachtbreite 13,8 cm
- Kastenhöhe 32,0 cm
- 3,0 cm Schenkelverlängerung möglich (Schachttiefe 28,0 cm)



 36,5		<table><tr><td>A:</td><td>18 mm</td><td>E:</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>B:</td><td>64 mm</td><td>F:</td><td>320 mm</td></tr><tr><td>C:</td><td>135 mm</td><td>G:</td><td>365 mm</td></tr><tr><td>D:</td><td>90 mm</td><td>H:</td><td>260 mm</td></tr></table>	A:	18 mm	E:	80 mm	B:	64 mm	F:	320 mm	C:	135 mm	G:	365 mm	D:	90 mm	H:	260 mm
A:	18 mm	E:	80 mm															
B:	64 mm	F:	320 mm															
C:	135 mm	G:	365 mm															
D:	90 mm	H:	260 mm															
 42,5		<table><tr><td>A:</td><td>18 mm</td><td>E:</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>B:</td><td>64 mm</td><td>F:</td><td>320 mm</td></tr><tr><td>C:</td><td>135 mm</td><td>G:</td><td>425 mm</td></tr><tr><td>D:</td><td>150 mm</td><td>H:</td><td>260 mm</td></tr></table>	A:	18 mm	E:	80 mm	B:	64 mm	F:	320 mm	C:	135 mm	G:	425 mm	D:	150 mm	H:	260 mm
A:	18 mm	E:	80 mm															
B:	64 mm	F:	320 mm															
C:	135 mm	G:	425 mm															
D:	150 mm	H:	260 mm															
 49,0		<table><tr><td>A:</td><td>18 mm</td><td>E:</td><td>145 mm</td></tr><tr><td>B:</td><td>64 mm</td><td>F:</td><td>320 mm</td></tr><tr><td>C:</td><td>135 mm</td><td>G:</td><td>490 mm</td></tr><tr><td>D:</td><td>150 mm</td><td>H:</td><td>260 mm</td></tr></table> 	A:	18 mm	E:	145 mm	B:	64 mm	F:	320 mm	C:	135 mm	G:	490 mm	D:	150 mm	H:	260 mm
A:	18 mm	E:	145 mm															
B:	64 mm	F:	320 mm															
C:	135 mm	G:	490 mm															
D:	150 mm	H:	260 mm															

*Einbausituation mit $\lambda 0,09$ [W/(mK)], mm Angaben sind Richtmaße!

**Lamellenbreite bis zu
80 mm möglich**



HR-STOßLASTSYSTEM

Das HR-Aufhängesystem (Deckenanschlagsbefestigung)

- Einfaches Versetzen des Kastens auf der Baustelle
- Beste Stabilität
- Kein Überstand des Aufhängesystem auf der Kopfseite des Kastens
- Dient zur separaten Befestigung in die Betondecke (Überzug)
- Versetzhaken sind in jeder Lieferung enthalten



Versetzhaken